



MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL
TERRITORIO DEI COMUNI SOCI di Castelbellino - Castelplanio –
Maiolati Spontini – Monte Roberto – Montecarotto – Poggio San Marcello
– Rosora – Serra San Quirico – San Paolo di Jesi

**STIMA (DA STORICO) DELLA TIPOLOGIA E QUANTITÀ DI
MATERIALI CHE POTREBBE RENDERSI NECESSARIO
SOSTITUIRE RAPPORATI AD UN PERIODO DI MESI 18**

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
1	02.04.015*	Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento ...per dare il lavoro finito. 10		10,00		
		Totale	cad	10,00		
	15.04.002*	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, si...e le scatole di derivazione				
2	15.04.002*	016 4x6mm ² 250		250,00		
		Totale	m	250,00		
3	15.04.002*	020 4x4 mm ² 250		250,00		
		Totale	m	250,00		
4	15.05.018*	Corda in acciaio. Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea, avente diametro pari a mm...per dare il lavoro finito. 5		5,00		
		Totale	m	5,00		
	15.06.012*	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/3...per dare il lavoro finito.				
5	15.06.012*	002 Tripolare fino 7,5KW (su profilato). 2		2,00		
		Totale	cad	2,00		
	15.08.014*	Proiettore per lampada a scarica. Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizzat...per dare il lavoro finito.				
6	15.08.014*	006 Con lampada SAP 150W (Sodio Bianca) asimmetrica. 2		2,00		
		Totale	cad	2,00		
	15.08.022*	Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale ap...per dare l'opera finita				
7	15.08.022*	002 Con lampada 100 W SAP 30		30,00		
		Totale	cad	30,00		

	15.08.026*		Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con dia...per dare l'opera finita		
8	15.08.026*	007	Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) 20		20,00
				Totale cad	20,00
	15.08.028*		Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento...senza o con piedistallo.		
9	15.08.028*	004	Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x400 classe d'isolamento I 1		1,00
				Totale cad	1,00
	15.08.029*		Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per ...in classe I o in classe II		
10	15.08.029*	006	Per installazione a pavimento per moduli profondità 400 mm 1		1,00
				Totale cad	1,00
11	15.08.029*	009	Per trasformazione di un modulo di altezza 900 mm da classe d'isolamento I a classe d'isolamento II 1		1,00
				Totale cad	1,00
	15.08.036*		Lampada per illuminazione pubblica a scarica. Lampada per illuminazione pubblica a scarica con attacco E27 fino...per dare il lavoro finito		
12	15.08.036*	002	SAP 70 W 350		350,00
				Totale cad	350,00
13	15.08.036*	003	SAP 100 W 420		420,00
				Totale cad	420,00
14	15.08.036*	004	SAP 150 W 110		110,00
				Totale cad	110,00
15	15.08.036*	005	SAP 250 W 70		70,00
				Totale cad	70,00
16	15.08.036*	006	SAP 400 W 2		2,00
				Totale cad	2,00

17	15.08.036*	007	J.M. 70 W 4			4,00
				Totale	cad	4,00
18	15.08.036*	008	J.M. 150 W 15			15,00
				Totale	cad	15,00
	15.08.038*					
			Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regola-bile. Interruttore crepuscolare compl...per dare il lavoro finito.			
19	15.08.038*	001	Completo 8			8,00
				Totale	cad	8,00
	15.08.039*					
			Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in un ...per dare l'opera finita			
20	15.08.039*	002	Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm 19			19,00
				Totale	cad	19,00
	18.01.009					
			Scavo eseguito con scavacanalì o catenaria. Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastr...per dare l'opera finita.			
21	18.01.009	001	Per larghezza di scavo fino a 20,00 cm e profondità fino a 1,00 m. 25			25,00
				Totale	m	25,00
22	18.07.030		Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio classe C 250. Fornitura e posa di chiusino di ispezione pe...per dare l'opera finita. 220			220,00
				Totale	kg	220,00
23	19.03.001		Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso ...lineare di taglio singolo. 25			25,00
				Totale	m	25,00
24	19.13.002		Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costit...in opera dopo compressione. 5			5,00
				Totale	m³	5,00
25	19.13.008*		Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costitui...compiuto a regola d'arte. 5			5,00
				Totale	m²	5,00

	27.11.006*		Fornitura e posa in opera di lampade al mercurio ad alta pressione con polvere fluorescente al vanadato d'ittri...stradale e industriale.		
26	27.11.006*	002	Attacco E27 e potenza nominale 80 W e 125 W 250		250,00
				Totale cad	250,00
	NP002		Portella da palo in in lega di alluminio - Fornitura e posa in opera di portella da palo in lega di alluminio s...per dare il laovro finito.		
27	NP002	002	Per feritoie 45x186. 150		150,00
				Totale cad	150,00
	NP004		Morsettieria per incasso palo - Fornitura e posa in opera di morsettieria per incasso palo in doppio isolamento, ...finita a regola d'arte.		
28	NP004	002	Per feritoia 45x186. 60		60,00
				Totale cad	60,00
	NP005		Accenditori per lampade a scarica - Fornitura e posa in opera di accenditore per lampade a scarica da inserire ...per dare il laovro finito.		
29	NP005	001	Per lampade fino a 400 W. 200		200,00
				Totale cad	200,00
	NP007		Alimentatori per lampade a scarica - Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade a scarica da inserir...per dare il lavoro finito.		
30	NP007	002	Per lampade VM 125W. 45		45,00
				Totale cad	45,00
31	NP007	005	Per lampade SAP e JM 70W. 50		50,00
				Totale cad	50,00
32	NP007	006	Per lampade SAP e JM 100W. 60		60,00
				Totale cad	60,00
33	NP007	007	Per lampade SAP e JM 150W. 10		10,00
				Totale cad	10,00
34	NP007	008	Per lampade SAP JM 250W. 10		10,00
				Totale cad	10,00

	NP008		Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazion...portafusibile da palo.		
35	NP008	001	Per pali fino a 3 mt fuori terra. 20		20,00
				Totale cad	20,00
36	NP008	002	Per pali oltre 3 mt fuori terra. 35		35,00
				Totale cad	35,00
	NP009		Relè differenziale polivalente - Fornitura e posa in opera di relè differenziale autoripristinante tipo Dossena...e relativi accessori.		
37	NP009	001	Relè differenziale riarmabile, autoripristinabile, con blocco al III tentativo, taratura corrente differenziale...per dare l'opera finita. 3		3,00
				Totale cad	3,00
38	NP011		Operaio specializzato. 350		350,00
				Totale all'ora	350,00
39	NP041		Corpo illuminante da esterno Clima Disano o Lanterna 1, conforme legge Regione Marche 10/2002, completo complet...il lavoro a regola d'arte. 15		15,00
				Totale cad	15,00